

San Miguel de Tucumán, 20 de enero de 2025.-

**OBRA 620**  
**FACULTAD DE BIOQUIMICA, QUIMICA Y FARMACIA**  
**ETAPA 2 – NUEVO EDIFICIO CENTRO HERRERA**

**CIRCULAR CON CONSULTA N° 5**

Consulta:

Sobre el ítem 19.09 REDIMENSIONADO SET, solicitamos especificaciones.

Respuesta:

Respecto del Ítem 19.09 Redimensionado SET, se deberán cotizar las siguientes tareas:

- Desconexión, retiro y traslado del transformador de 315 KVA de la SET a nivel existente hacia el vértice Noreste del edificio de la FBQyF-Etapa 1. El traslado y disposición final se hará hasta el Centro de Transformación de la FACET – Centro Universitario Herrera.
- Provisión y Montaje de un Transformador de Potencia Nuevo de 630 KVA – 13,2/0,400-0,230 KV, grupo de conexión Dy11, de llenado integral. Este transformador se instalará en la SET mencionada en el punto anterior, utilizando el equipamiento electromecánico existente.
- Provisión y reemplazo de las tres láminas fusibles de los cartuchos de media tensión XS existentes, por láminas fusibles nuevas de 50 A – 13,2 KV.

  
Mg. Ing. SERGIO MOHAMED  
SECRETARIO  
Secretaría de Planeamiento y Obras  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN