




CARPINTERÍAS CASILLA. Esc. 1:50




DESIGNACIÓN	C1 ventana + pf	C2 puerta + ventana + pf
CANTIDAD	3 (tres)	1 (uno)
ACCIONAMIENTO	p.fijo + basculante	p.fijo + ventana basculante + puerta de abrir
UBICACIÓN	casilla	casilla
DIMENSIONES	ancho: 3.30m alto: 1.30m	ancho: 3.30m alto: 2.20m
PERFILERÍA	aluminio negro	aluminio negro
OBSERVACIONES	linea modena 2 / DVH + laminada 3+3 ambas caras	linea modena 2 / DVH + laminada 3+3 ambas caras


BANCOS DE HORMIGÓN (3) EN EL REFUGIO DE COLECTIVOS EXISTENTE




VISTA SUPERIOR



VISTA LATERAL




MOBILIARIO CASILLA. Esc. 1:50



DESIGNACIÓN	escritorio
CANTIDAD	1 (uno)
MATERIALIDAD	todo melamina blanca. escritorio con terminacion de U de aluminio de 36 mm
OBSERVACIONES	los cajones no tiene tirador. frente con terminacion a 45º para accionamiento

MOBILIARIO URBANO DE HORMIGÓN PREMOLDEADO



VISTA SUPERIOR

VISTA LATERAL

SECRETARÍA DE PLANEAMIENTO Y OBRAS - UNT SUBSECRETARÍA DE PLANEAMIENTO Y PROYECTOS. DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO FÍSICO			
CENTRO UNIVERSITARIO ING. ROBERTO HERRERA Refuncionalización acceso por Av. Independencia y Pellegrini		Proyecto: Arq. Gabriela Singh Arq. María Eugenia Orlando	Escala: 1:50
Obra vial de reordenamiento vehicular, peatonal y estacionamientos. Jerarquización y puesta en valor del acceso al centro universitario.		Colaboración: Ing. Marcos Mirra	Hoja: A2
CASILLA DE VIGILANCIA. PLANO DE CARPINTERÍAS Y MOBILIARIO.		Control de documentación: Arq. Roberto Tejero	0 266
		Fecha: Diciembre de 2024	3 3