

**CENTRO UNIVERSITARIO Ing. ROBERTO HERRERA
NUEVO ACCESO POR Av. INDEPENDENCIA y PELLEGRINI
Av. Independencia 1900 – San Miguel de Tucumán
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN**

REGIMEN DE CONTRATACIONES LEY DE OBRAS PÚBLICAS NACIONALES Nº 13064 Y SUS DECRETOS REGLAMENTARIOS.

CÓMPUTO MÉTRICO INDICATIVO

Nro. de Ord.	ITEM	INDICACION DE LAS OBRAS	Unidad	Cantidad
1	Trabajos Preliminares			
	1.1	Permisos y tasas	Gl	1
	1.2	Obrador	Unitario	1
	1.3	Cartel de obra	Unitario	1
	1.4	Cercado de obra	ml	180
	1.5	Acceso provisorio estacionamiento Cs. Económicas	gl	1
	1.6	Limpieza del Terreno	gl	1
2	Demolición y Retiro de Escombros			
	2.1	Pavimentos y cordones existentes	m2	58
3	Excavación y Movimiento de Suelos			
	3.1	Excavación en Caja	m3	1981
	3.2	Sub Base Estabilizada Granular	m3	396
	3.3	Excavacion manual para cimientos	m3	37.728
4	Pavimentos			
	4.1	Pavimento de hormigón e=18cm	m2	1507
	4.2	Pavimento sobre hormigón existente	m2	130
	4.3	Reemplazo de losas de hormigón	m2	360
5	Cordones y Veredas			
	5.1	Vereda Peatonal	m2	1098
	5.2	Contrapiso para ciclovía	m2	75
	5.3	Cordón montado	ml	407
	5.4	Vereda exterior	m2	350

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES
OBRA: Aulario Facultad de Ciencias Naturales
Mendoza y Lucas Córdoba- San Miguel de Tucumán
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN

REGIMEN DE CONTRATACIONES LEY DE OBRAS PÚBLICAS NACIONALES Nº 13064 Y SUS DECRETOS REGLAMENTARIOS.

Nro. de Ord.	ITEM	INDICACION DE LAS OBRAS	Unidad	Cantidad
6	Obras varias			
6.1	<u>CASILLA PARA GUARDIA</u>			
6.1.1	Mamposterías	m2	16.32	
6.1.2	Contrapiso de hormigón	m2	23.04	
6.1.3	Piso cementicio perimetral	m2	1.96	
6.1.4	Revoque grueso	m2	16.32	
6.1.5	Revoque fino a la cal	m2	16.32	
6.1.6	Piso cerámico	m2	11.56	
6.1.7	Zocalo cementicio	m2	5.44	
6.1.8	Cubierta de chapa	m2	23.04	
6.1.9	Cielorraso de placas de yeso	m2	11.56	
6.1.10	Carpinterías	m2	17.68	
6.2	TRASLADO CASILLA ESTACIONAMIENTO CS. ECONÓMICAS	gl	1	
6.3	CUBIERTA ESTACIONAMIENTO BICICLETAS	m2	105	
7	Cerramiento acceso			
7.1	Cimiento de hormigón Ciclópeo	m3	31.2	
7.2	Tabiques de hormigón armado	m3	15.68	
7.3	Portones Vehiculares	gl	1	
7.4	Rejas fijas	ml	10.15	
7.5	Rejas Estacionamiento Cs. Económicas	ml	27.41	
8	Instalacion Eléctrica			
8.1	<u>CANALIZACIONES SUBTERRÁNEAS</u>			
8.1.1	Excavación para tendido de líneas de Baja Tensión	m3	253.68	
8.1.2	Tendido de Líneas de Baja Tensión Columnas de Aluminio	km	0.83	
8.1.3	Paquete de seguridad (cama de arena, ladrillo y cinta de seguridad)	Unitario	906	
8.1.4	Relleno y compactación de zanja con material extraído	m3	253.68	
8.1.5	Cámara de Inspección de Mampostería de (0,60x0,60x0,60m)	gl	6	
8.1.6	Cañero - PVC Ø110-3,2 mm	gl	210	
8.2	<u>MONTAJE DE COLUMNAS METÁLICAS DE ILUMINACIÓN CON CABEZALES COMPLETOS</u>			
8.2.1	Montaje de Columna Metálica Telescópica H=6,50m -	Unitario	1	
8.2.2	Montaje de Columna Metálica Telescópica H=6,50m -	Unitario	24	
8.2.3	Montaje de Columna Metálica Telescópica H=5,50m -	Unitario	1	
8.2.4	Montaje de Columna Metálica Telescópica H=5,50m -	Unitario	5	
8.2.5	Montaje de Columna Metálica Telescópica Recta H=4,00m -	Unitario	10	
8.2.6	Montaje de Proyector LED 50 W - Sobre Fachada	Unitario	1	

**CENTRO UNIVERSITARIO Ing. ROBERTO HERRERA
NUEVO ACCESO POR Av. INDEPENDENCIA y PELLEGRINI
Av. Independencia 1900 – San Miguel de Tucumán
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN**

REGIMEN DE CONTRATACIONES LEY DE OBRAS PÚBLICAS NACIONALES N° 13064 Y SUS DECRETOS REGLAMENTARIOS.

Nro. de Ord.	ITEM	INDICACION DE LAS OBRAS	Unidad	Cantidad
8	Instalación Eléctrica			
	8.3	<u>MONTAJE DE PUESTO DE ENCENDIDO</u>		
	8.3.1	Montaje Puesto de Encendido	gl	1
	8.4	<u>INSTALACIÓN ELÉCTRICA CASILLA DE VIGILANCIA</u>		
	8.4.1	Instalacion Eléctrica Casilla	gl	1
9	Parquizado			
	9.1	Relleno con suelo vegetal	m2	640
	9.2	Remocion de arboles	Unitario	8
	9.3	Arboles	Unitario	30
	9.4	Plantas decorativas	m2	220
10	Pintura			
	10.1	Látex exterior en muros	m2	16.32
	10.2	Látex interior en muros	m2	16.32
	10.3	Látex para cielorrasos	m2	11.56
	10.4	Impermeabilizante para hormigón visto	m2	147.0
	10.5	Portones y Rejas	m2	30.5
11	Señalética			
	11.1	Señalización horizontal	m2	105
	11.2	Señalización vertical	Uni	15
	11.3	Accesorios viales	gl	1
12	Limpieza			
	12.1	Limpieza Final de Obra	gl	1

CURVA DE INVERSIÓN

