

**DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO FÍSICO
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIONES UNIVERSITARIAS**

OBRA: N° 622 **Restauración Fachadas Edificio Virgen de la Merced 25**

UBICACIÓN: VIRGEN DE LA MERCED 25

ITEMIZADO

Nro. de Ord.	ITEM	INDICACION DE LAS OBRAS	Unidad	Cantidad
	1	Trabajos preliminares		
	1.1	Gestiones Municipales	Gl	1
	1.2	Obrador	Unitario	1
	1.3	Pasarela proteccion peatonal	ml	34,8
	1.4	Pantallas de proteccion	ml	58,8
	1.5	Cartel de obra	Unitario	1
	1.6	Cercado de obra	ml	37,8
	2	Demolición y retiro de escombros		
	2.1	Revoques - Demolición y Retiro	m2	230,4
	2.2	Retiro de carpinterías	Unitario	18
	2.3	Retiro de aires acondicionados	Unitario	8
	3	Mampostería		
	3.1	Reparación de mampostería en fachada	m2	64,8
	3.2	Cierre de huecos aires acondicionados	Unitario	15
	4	Revoque exterior		
	4.1	Grueso Fratazado	m2	230,4
	4.2	Fino Exterior	m2	324
	5	Molduras y Pilastras		
	5.1	Reconstruccion de molduras	ml	30,24
	5.2	Reparación de Estructura de Hormigón	m2	42
	5.3	Reconstruccion de pilastras	m2	5,53
	5.4	Reconstruccion de cornisas	ml	69,6
	6	Carpinterías		
	6.1	Reconstruccion de Puertas	Unitario	11
	6.2	Reconstruccion de Ventanas	Unitario	7
	7	Herrajes y Herrería		
	7.1	Reemplazo de herrajes	Unitario	18
	7.2	Restauración de rejas	Unitario	20
	8	Pisos		
	8.1	Umbral de acceso	m2	1,74
	9	Instalación Eléctrica		
	9.1	Instalación Eléctrica para iluminación de Fachada	gl	1
	10	Pintura		
	10.1	Látex exterior en muros	m2	433,8
	10.2	Latex exterior en detalles (Molduras, cornisas, etc)	ml	427
	11	Limpieza		
	11.1	Limpieza Final de Obra	Global	1

MONTO DE OBRA

\$ 140.099.205,24