



OBRA: 646

Intervención en Fachada y Cubierta de Vidrio – Auditorio Facultad Filosofía y Letras

Avenida Benjamín Aráoz 800 – Centro Universitario Julio Prebisch

ITEMIZADO - TIEMPO DE OBRA - MONTO DE OBRA

ITEMIZADO
TIEMPO DE OBRA
MONTO DE OBRA



OBRA: Intervención en Fachada y Cubierta de Vidrio – Auditorio Facultad Filosofía y Letras			
UBICACIÓN: CENTRO Dr. JULIO PREBISCH SMT TUCUMAN			
ITEMIZADO - COMPUTO METRICO SINTETICO			
RUBRO: OBRA CIVIL			
N°		UN	CANT
1	TRABAJOS PRELIMINARES		
1.1	DERECHOS, PERMISOS Y OBLIGACIONES	gl	1,00
1.2	CERCA DE OBRA	ml	120,00
1.3	CARTEL DE OBRA	m2	2,00
1.4	LIMPIEZA INICIAL EN SECTOR DE OBRA, PODA Y REBAJE DE ARBOL (PALTA) EN SECTOR DE ESCALERA DE EMERGENCIA ESTE	gl	1,00
1.5	CONEXIONES PROVISORIAS	gl	1,00
1.6	OBRADOR, SANITARIOS. ACOPIO DE MATERIALES.	gl	1,00
2	RETIROS Y REEMPLAZOS DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN PIEL DE FACHADA		
2.1	RETIRO DE PAÑOS VIDRIADOS EXISTENTES DE PIEL DE FACHADA EN PLANTA BAJA (INCLUYE PIEL DE FACHADA DE ESCALERA DE EMERGENCIA OESTE)	un	64,00
2.2	RETIRO DE PAÑOS VIDRIADOS EXISTENTES DE PIEL DE FACHADA EN NIVEL + 5,50 MTS (INCLUYE PIEL DE FACHADA DE ESCALERA DE EMERGENCIA OESTE)	un	64,00
2.3	REUBICACION Y ACOPIO DE PAÑOS VIDRIADOS, PLACAS MICROPERFORADAS Y PLACAS TIPO ALUCOBOND EXTRAIDOS DE PIEL DE FACHADA (incluye carga-descarga-flete)	gl	1,00
2.4	LIMPIEZA Y RETIRO DE JUNTAS EXISTENTES EN MAL ESTADO ENTRE PANELES TIPO ALUCOBOND	ml	101,00
2.5	PROVISION Y COLOCACION DE NUEVAS JUNTAS ENTRE PANELES TIPO ALUCOBOND	ml	101,00
2.6	LIMPIEZA COMPLETA DE CARA INTERIOR DE PIEL DE FACHADA EXISTENTE (PANELES Y PERFILES DE ESTRUCTURA)	gl	1,00
2.7	LIMPIEZA COMPLETA DE CARA EXTERIOR DE PIEL DE FACHADA EXISTENTE (PANELES Y PERFILES DE ESTRUCTURA)	gl	1,00
2.8	COLOCACION DE PANELES FALTANTES EN PIEL DE FACHADA (PERFORADAS Y CIEGAS) CON PANELES REUTILIZADOS (de escalera de emergencia "Este")	un	11,00
2.9	PLEGADO DE BORDES de 1cm (4 lados) Y TRATAMIENTO SUPERFICIAL CON CONVERTIDOR Y ANTIOXIDO MAS ESAMALTE SINTETICO DE CHAPAS DE ACERO DECORATIVAS TIPO KEM TRIPLE ACCION DE SHERWIN WILLIAMS O SIMILAR	un	138,00
2.10	MONTAJE DE CHAPAS DE ACERO DECORATIVAS CON SOPORTES METALICOS SOLDADOS DE PLANCHUELA METALICA DE 2" X 1/8 (Provision y elaboracion con tratamiento superficial idem punto 2.9)	un	138,00
2.11	ESCALERA DE EMERGENCIA ESTE: RETIRO COMPLETO DE PAÑOS VIDRIADOS, PANELES MICROPERFORADOS Y PANELES ALUCOBOND DE PIEL DE FACHADA	gl	1,00
3	REPARACION DE CUBIERTA DE VIDRIO EXISTENTE		
3.1	LIMPIEZA SUPERIOR DE CUBIERTA VIDRIADA Y CANALETAS DE DESAGUE	m2	268,00
3.2	AJUSTES DE PAÑOS VIDRIADOS CON DESPLAZAMIENTOS	gl	1,00
3.3	IMPERMEABILIZACION Y ESTANQUEIDAD DE JUNTAS DE CUBIERTA VIDRIADA CON SELLADOR POLIURETANICO 3M PARA VIDRIO 590 COLOR NEGRO O SIMILAR Y REEMPLAZO DE BANDAS DE NEOPRENO	ml	146,00
3.4	SELLADO Y ESTANQUEIDAD DE BABETAS, CANALETAS Y CAÑOS DE BAJADA EN CUBIERTAS VIDRIADA EXISTENTES	ml	63,00

	OBRA: Intervención en Fachada y Cubierta de Vidrio – Auditorio Facultad Filosofía y Letras		
	UBICACIÓN: CENTRO Dr. JULIO PREBISCH SMT TUCUMAN		
	ITEMIZADO - COMPUTO METRICO SINTETICO		
	RUBRO: OBRA CIVIL		
N°		UN	CANT
4	VARIOS		
4.1	LIMPIEZA DE CUBIERTAS METALICAS Y CANALETAS INTERNAS EXISTENTES	m2	402,00
4.2	SELLADO Y ESTANQUEIDAD DE JUNTAS, BABETAS, CANALETAS, CAÑOS DE BAJADA Y APRETADAS EN CUBIERTAS METALICAS EXISTENTES	gl	1,00
4.3	IMPERMEABILIZACION, SELLADO Y ESTANQUEIDAD DE APRETADAS EN CUBIERTA METALICA EXISTENTE CON MEMBRANA LIQUIDA POLIURETANICA Y MANTA GEOTEXTIL	gl	1,00
4.4	REPARACION DE PISO DE GOMA RAMPA INTERIOR DE ACCESO INCLUSIVO	gl	1,00
4.5	PINTURA LATEX LAVABLE EN MAMPOSTERIAS INTERNAS DE CIRCULACION (SECTORES DE CIRCULACION, RAMPA Y ESCALERAS)	m2	95,00
5	ESCALERA METALICA DE ACCESO A CUBIERTA		
5.1	ARMADO Y MONTAJE DE ESCALERA METALICA TIPO GATO CON TERMINACION CONVERTIDOR DE OXIDO, ANTOIXIDO Y ESMALTE SINTETICO (con plataforma de arranque, rejas y puerta reja de seguridad)	gl	1,00
6	LIMPIEZA DE OBRA		
6.1	LIMPIEZA PERIODICA	gl	1,00
6.2	ACARREO DE ESCOMBROS - SOBRANTES DE OBRA Y LIMPIEZA FINAL	gl	1,00
		TOTAL	\$ 38.047.319,29
		TIEMPO DE OBRA	2 MESES